

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
Element 1. RÓW KRYTY			
1. 1.	KSNR 00-01-0205-02-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m ³ w gruncie kategorii III - IV. [0.90]	0.90000
		60 m x 1,0 m x 1,5 m = 90 m ³	
		Jm. 100 m ³	Razem: 0.9000
1. 2.	KNR 02-18-0511-04-00	Ułożenie rur y z polipropylenu o średnicy 400 mm w gotowym wykopie [0.60]	0.60000
		Jm. 100 m	Razem: 0.6000
1. 3.	KSNR 00-01-0309-01-00	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, warstwami o grubości 20 cm, z przrzutem na odległość do 3 m na gruncie kategorii I - III, z zagęszczeniem ręcznym. [0.90]	0.90000
		60 m x 1 m x 1,5 m = 90 m ³	
		Jm. 100 m ³	Razem: 0.9000
Element 2. RÓW OTWARTY			
2. 1.	KSNR 00-01-0201-08-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,60 m ³ z transportem urobku na odległość do 1 km, w gruncie kategorii III - IV, samochody samowytadowcze 5 - 10 t. [0.312]	0.31200
		40 m x (2,2 m + 0,4 m) : 2 x 0,6 m = 31,2 m ³	
		Jm. 100 m ³	Razem: 0.3120