

Wyszczególnienie robót. (budynek Dąbrowa)		Jednostka	Ilość
L.p.			
Wymiana pokrycia dachowego 530 m2.			
1	Usuniecie starego pokrycia dachowego (blacha płaska, łaty)	m ²	530
2	Wzmocnienie więźby dachowej, krokwie (deska 32mm x 14mm)	szt./%	20/60
3	Impregnacja całościowa pierwotnej więźby dachowej	%	100
3	Ułożenie folii dachowej paro przepuszczalnej	m ²	530
4	Kontrłaty 25mm x 50mm impregnowana	mb	450
5	Łaty 50mm x 40mm impregnowana	mb	1450
6	Ułożenie pokrycia dachowego. (blachodachówka)	m ²	530
7	Wykonanie pasa podrynnowego - deska 32mm x160mm	mb	60
8	Obróbki blacharskie	szt./ ark.	25
8	Wykonanie podbitki PVC	m ²	5
Orynowanie			
1	Rynna PVC 130	mb	85
2	Rura spustowa 100	mb	44