

Wyszczególnienie robót. (budynek Melanów)		Jednostka	Ilość
L.p.	Wymiana pokrycia dachowego 520 m2.		
1	Usunięcie starego pokrycia dachowego (płyty faliste PVC, łaty)	m ²	520
2	Wzmocnienie obustronne drewnianych więzarów dachowych (BINDRY)	szt./%	20/60
3	Ułożenie folii dachowej paro przepuszczalnej	m ²	520
4	Kontrłaty 25mm x 50mm impregnowana	mb	490
5	Łaty 50mm x 40mm impregnowana	mb	1500
6	Ułożenie pokrycia dachowego. Blacha trapez fp-35 brąz, mat + wkręty	m ²	520
7	Wykonanie pasa podrynnowego , wiatrówki deska 32mm x160mm	mb	80
8	Obróbki blacharskie	szt./ ark.	35
8	Wykonanie podbitki PVC	m ²	35
Kominy			
1	Rozebranie kominów	szt.	4
2	Wykonanie kominów z cegły klinkierowej h = 800mm dwa kanały	szt.	2
Orynnowanie			
1	Rynna PVC 130	mb	32
2	Rura spustowa 100	mb	15