

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty ziemne i rozbiórkowe			
1	KNR 2-31 d.1 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 2.09+13.00	m m	15.09	
				RAZEM	15.09
2	KNR-W 2-01 d.1 0109-02	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości 15.00*17.00/10000	ha ha	0.03	
				RAZEM	0.03
3	KNR-W 2-01 d.1 0201-08 0210-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odległość 1 km 17.50*15.00+3.00	m ³ m ³	265.50	
				RAZEM	265.50
4	KNR 2-31 d.1 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-II 17.50*15.00+3.00	m ² m ²	265.50	
				RAZEM	265.50
5	KNR 2-31 d.1 0104-05 0104-06	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm 17.50*15.00+3.00	m ² m ²	265.50	
				RAZEM	265.50
2		Wykonanie ławy betonowej pod obrzeża			
6	KNR 2-31 d.2 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (13.90+15.00+17.00+2.00+4.35)*0.30*0.30	m ³ m ³	4.70	
				RAZEM	4.70
3		Podbudowa betonowa			
7	KNR 2-31 d.3 0109-01	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm - podbudowa pod plac 17.00*15.00+2.86	m ² m ²	257.86	
				RAZEM	257.86
4		Elementy nawierzchni			
8	KNR 2-31 d.4 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 2.00+14.00+3.90+4.35	m m	24.25	
				RAZEM	24.25
9	KNR 2-31 d.4 0403-07	Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m 4.35	m m	4.35	
				RAZEM	4.35
10	KNR 2-31 d.4 0405-03	Murki palsadowe z palisady o wym 180x120x800 mm 3.00+15.00+10.00	m m	28.00	
				RAZEM	28.00
11	KNR 2-31 d.4 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm 17.00*15.00+2.86	m ² m ²	257.86	
				RAZEM	257.86
5		Waga + wiata			
12	kalk. własna d.5 1	Dostawa i montaż wraz z doprowadzeniem zasilania i uruchomieniem wagi samochodowej platformowej o wym 7,00x2,50 m	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
13	KNR 2-25 d.5 0201-02	Wiaty prefabrykowane z elementów stalowych i żelbetowych pokryte płytami z blachy trapezowej - budowa 6.00*8.00	m ² m ²	48.00	
				RAZEM	48.00