

# PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowy drogi gminnej Izdebno Kolonia – Wola Rowska na dł. 995 m

L.p.	Kod SST	Nr poz. cen.	Opis robót	J. m.	Wyliczenie	Ilość
1	2	3	4	5	6	7
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1.1	D.01.01.01	KSNR 00-01-0104-03-00	Prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych pod trasy drogowe w terenie równinnym	km		0,995
<b>PODBUDOWA</b>						
2.1	D.04.01.01	KNR 02-31-0103-04-00	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, kategoria gruntu I-IV.	m <sup>2</sup>	995 m x 5 m	4975
2.2	D.04.02.01	KSNR 00-06-0104-04-00	Warstwy odsączające z piasku, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>	295 m x 5 m	1475
2.3	D.04.04.02	KSNR 00-06-0113-01-00	Podbudowy z kruszyw łamanych przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm.	m <sup>3</sup>	995 m x 5 m	4975