
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - II ETAP
ADRES INWESTYCJI : BUDY KREPSKIE - GMINA ŁASKARZEW
INWESTOR : GMINA ŁASKARZEW
ADRES INWESTORA : UL. DUŻY RYNEK NR.32 08-450 ŁASKARZEW
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

WYKONAWCA :

INWESTOR:
WOJ. GMINY
Marian Jankiewicz
Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 REMONT DACHU CPV 45261221-9 45261320-3					
1	KNR 4-01 d.10535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 13.50*2	m m		
				27.000	
				RAZEM	27.000
2	KNR 4-01 d.10535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 3.80*4	m m		
				15.200	
				RAZEM	15.200
3	KNR 4-01 d.10414-11	Wymiana ostatniej deski z deskowania dachu pod mocowanie haków rynien dachowych 13.50*2	m m		
				27.000	
				RAZEM	27.000
4	NNRNKB d.1202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - montaż pasa nadrynnowego szerokości 15 cm (13.50*2)*0.15	m ² m ²		
				4.050	
				RAZEM	4.050
5	NNRNKB d.1202 0547-01	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 150 mm łączone na klej - montaż rynien 13.50*2	m m		
				27.000	
				RAZEM	27.000
6	NNRNKB d.1202 0547-02	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 150 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych 4.00	szt. szt.		
				4.000	
				RAZEM	4.000
7	NNRNKB d.1202 0547-04	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 150 mm łączone na klej - montaż denek rynnowych 4.00	szt. szt.		
				4.000	
				RAZEM	4.000
8	NNRNKB d.1202 0550-03	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 100 mm 3.80*4	m m		
				15.200	
				RAZEM	15.200
9	NNRNKB d.1202 0550-07	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanka o śr. 100 mm 12.00	szt. szt.		
				12.000	
				RAZEM	12.000
10	KNR 7-12 d.10102-01	Czyszczenie przez szrotowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) 13.50*6.30*2 6.30*4*0.15	m ² m ² m ²		
				170.100 3.780	
				RAZEM	173.880
11	KNR 7-12 d.10202-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji pełnościennych - powierzchnia dachu 173.88	m ² m ²		
				173.880	
				RAZEM	173.880
12	KNR 7-12 d.10209-01	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji pełnościennych - powierzchnia dachu 173.88	m ² m ²		
				173.880	
				RAZEM	173.880
13	KNR 0-23 d.12612-07 analogia	Przyklejenie warstwy siatki na kominie ponad dachem z zatarciem warstwy kleju na gładko. Do robocznego współczynnika 1,50 Normę zaprawy klejowej zwiększyć o 50%. (0.78*2+0.38*2)*0.65	m ² m ²		
				1.508	
				RAZEM	1.508
14	KNR 2-02 d.11501-05	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną tynków gładkich zewn. 1.508	m ² m ²		
				1.508	
				RAZEM	1.508
2 OCIEPLENIE STROPU CPV 45261410-1					
15	KNNR 2 d.20604-02 analogia	Izolacja z folii polietylenowej na konstrukcji drewnianej - strop 12.70*10.00	m ² m ²		
				127.000	
				RAZEM	127.000
16	KNR 2-02 d.20613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe stropu z wełny mineralnej miękkiej grubości 10 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 127.00	m ² m ²		
				127.000	
				RAZEM	127.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3 ROBOTY REMONTOWE WEWNĘTRZNE CPV 45432210-9					
21	KNR 4-01 d.30404-01	Uzupel.i uszczel.ścian drew.z bali w miejscach po zlikwidow.otworach okien- nych lub drzwiowych oraz rozebranie obramowań - po zdemontowanym oknie w łazience 1.60*1.65-0.90*0.90	m ²		
			m ²	1.830	
				RAZEM	1.830
22	KNR 0-19 d.30930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 magazyn naczyń 1.50*1.65 łazienka 0.90*0.90	m ²		
			m ²	2.475	
			m ²	0.810	
				RAZEM	3.285
23	KNR-W 2-02 d.30135-01	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników drewnianych o wymiarach 150x15x4 cm 1.00 90x15x4 cm 1.00	szt		
			szt	1.000	
			szt	1.000	
				RAZEM	2.000
6 ELEWACJA BUDYNKU CPV 45432210-9					
59	KNR-W 4-01 d.60615-07	Dwukrotne odgrzybianie desek preparatami grzybobójczymi np. drewnosol metodą opryskania ciągłego - pow. odgrzybiana ponad 20 m2 elewacja od ulicy 12.90*3.60 -(0.96*1.70+1.00*2.60+1.63*1.55) elewacja północna 10.30*3.62 10.30*2.80*0.50 -1.55*1.66 elewacja od boiska 12.90*3.60 -1.60*1.65*2 -0.90*0.90	m ²		
			m ²	46.440	
			m ²	-6.759	
			m ²	37.286	
			m ²	14.420	
			m ²	-2.573	
			m ²	46.440	
			m ²	-5.280	
			m ²	-0.810	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		elewacja południowa 10.30*3.62 10.30*2.80*0.50 -1.60*1.55*2	m ² m ² m ²	37.286 14.420 -4.960	
60	KNR 0-18 d.62612-07 ana- logia	Elewacje z desek układanych pionowo - montaż rusztu na konstrukcji drewnianej na ścianach 175.91	m ² m ²	RAZEM 175.910	175.910
61	KNR 0-18 d.62613-02 ana- logia	Układanie pionowych desek struganych na wpust grubości 19 mm po obróbce (szalówka) wraz z dociepleniem wełną mineralną miękką grubości 5 cm na gotowym ruszcie na ścianach 175.91	m ² m ²	RAZEM 175.910	175.910
62	NNR 2 d.60604-02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - na wełnie mineralnej pod szalówką 175.91	m ² m ²	RAZEM 175.910	175.910
63	KNR-W 2-02 d.620204-03	Elementy wykończenia okładziny ścian - listwa kątowna drewniana przy otworach okiennych i drzwiowych oraz na narożach pionowych 1.70*2+0.96+1.60*12+1.65*6+0.90*3+3.60*4+2.60*2+1.10	m m	RAZEM 56.860	175.910
64	KNR-W 2-02 d.620204-04	Elementy wykończenia okładziny ścian - listwa wykańczająca nad fundamentem budynku 12.90*2+10.30*2 -2.00	m m m	RAZEM 46.400 -2.000	56.860
65	KNR 4-01 d.60628-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek preparatem "DREWNOCHRON KOLOROWY" metodą smarowania 175.91	m ² m ²	RAZEM 175.910	44.400
66	NNRNB d.6202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - podokienniki zewnętrzne (1.00+1.60*6+0.90)*0.20	m ² m ²	RAZEM 2.300	175.910
67	KNR 4-01 d.61209-08 ana- logia	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanych okapów budynku 12.90*2*0.65*1.10 6.50*4*0.40	m ² m ²	RAZEM 18.447 10.400	2.300
68	KNR 4-01 d.60212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm schody zewnętrzne 1.80*1.30*0.60	m ³ m ³	RAZEM 1.404	28.847
69	KNR 4-01 d.60108-15	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirowbetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km 1.404	m ³ m ³	RAZEM 1.404	1.404
70	KNR 4-01 d.60728-06	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat.III o podłożach z betonów żwirowych,błoczków (do 5 m2 w 1 miejscu) - fundament budynku (12.90*2+10.30*2)*0.40 -2.00*0.40	m ² m ² m ²	RAZEM 18.560 -0.800	1.404
71	KNR 4-01 d.61204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zewnętrznymi elewacji - tynki gładkie cementowe 17.76	m ² m ²	RAZEM 17.760	17.760
72	KNR 4-01 d.60104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. III - wykop pod opaskę betonową (12.90*2+10.30*2)*0.50*0.15 -2.00*0.50*0.15	m ³ m ³ m ³	RAZEM 3.480 -0.150	17.760
73	KNR 4-01 d.60213-01	Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm, grub. 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku (12.90*2+10.30*2)*0.50 -2.00*0.50	m ² m ² m ²	RAZEM 23.200 -1.000	3.330

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	22.200
74	KNR 2-02 d.61604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m	m ²		
		10.30*2*5.00	m ²	103.000	
				RAZEM	103.000